UBND THÀNH PHỐ HUẾ
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 1331 /CTTL-QLN
Về việc ngập úng đường tại thôn Đồng Xuân (nay là thôn Hưng Bình), xã Lộc An.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố Huế *(sau đây gọi tắt là Công ty)* tiếp nhận phản ánh của Tài khoản Hue-S với nội dung: "Ngập úng đường tại thôn Đồng Xuân (07/10/2026) - Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý ngập úng, nước ứ không có lối thoát nước. Để cho các cháu đi học khỏi nguy hiểm tại Đồng Xuân, xã Lộc An, thành phố Huế".

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công ty đã tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường và đánh giá nguyên nhân gây ngập úng cục bộ tại khu vực thôn Đồng Xuân (nay là thôn Hưng Bình), xã Lộc An. Qua kiểm tra, Công ty nhận thấy tình trạng ngập úng vào thời điểm có mưa lớn không xuất phát chủ yếu từ việc vận hành của tuyến kênh N6 mà liên quan đến khả năng tiêu thoát nước của hệ thống hạ tầng khu vực.

Cụ thể, tại vị trí cầu máng thuộc tuyến kênh N6, đoạn giáp với tuyến đường sắt Bắc - Nam, khoảng không dưới cầu máng hiện vẫn đảm bảo khả năng tiêu thoát nước. Tuy nhiên, tuyến mương thoát nước chạy dọc theo đường sắt Bắc - Nam qua thời gian sử dụng đã bị bồi lấp, cây cỏ phát triển che khuất và làm thu hẹp dòng chảy, dẫn đến khả năng tiêu thoát nước bị hạn chế. Khi xảy ra mưa lớn, lượng nước tập trung nhanh nhưng không được tiêu thoát kịp thời, gây ngập cục bộ tại khu vực.

Để góp phần khắc phục tình trạng ngập úng, tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực, Công ty kiến nghị và đề xuất một số giải pháp như sau:

1. Giải pháp trước mắt:

Đề nghị UBND xã Lộc An quan tâm chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức nạo vét, phát quang, khơi thông dòng chảy tuyến mương thoát nước dọc theo đường sắt Bắc - Nam, nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

2. Giải pháp lâu dài:

Công ty sẽ tiếp tục kiểm tra, nghiên cứu phương án bố trí bổ sung cửa điều tiết trên tuyến kênh N6 phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm chủ động điều tiết, tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực trong trường hợp xảy ra mưa lớn.

Vậy, Công ty thông tin đến Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế để biết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND xã Lộc An;
- Chủ tịch, Giám đốc Công ty;
- Các PGĐ Công ty;
- Trạm Phú Lộc;
- Lưu VT, QLN.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3300101452 - C.T.T.N.H.H. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI THÀNH PHỐ HUẾ

Dương Đức Hoài Khánh